



## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (BOQ)

DNINE

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity		ค่าวัสดุ Material		ค่าแรง Labor		จำนวนเงิน Amount
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	
1	เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) WATER COOLED CHILLER แบบ CENTRIFUGAL ขนาดไม่น้อยกว่า 570 ตันความเย็น	1	Set		-		-	-
2	สายไฟฟ้า THW 150 Sq.mm.	400	เมตร		-		-	-
3	งานท่อน้ำเย็น ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เมตร และท่อระบายความร้อน ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 6 เมตร พร้อมฉนวนหุ้มหนา 1.5 นิ้ว	1	Set		-		-	-
4	Vibration Isolator	4	Set		-		-	-
5	Motorized Valve	2	Set		-		-	-
6	Butterfly Valve 8 นิ้ว	1	Set		-		-	-
7	Butterfly Valve 10 นิ้ว	1	Set		-		-	-
8	Flow Switch	2	Set		-		-	-
9	Flexible Expansion Joint ขนาด 8 นิ้ว	2	Set		-		-	-
10	Flexible Expansion Joint ขนาด 10 นิ้ว	2	Set		-		-	-
11	Pressure Gauge	4	Set		-		-	-
12	Thermometer	4	Set		-		-	-
13	ค่าบริการรถเครนขนส่งขึ้น ชั้น 5 (ลานคูลลิ่ง)	1	Job		-		-	-
14	Support & Accessory	1	Job		-		-	-
15	Commissioning	1	Job		-		-	-
16	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risk Insurance)	1	Job		-		-	-
17	ค่าดำเนินการ	1	Job		-		-	-
รวมเป็นเงิน Total								-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %								-
รวมเป็นเงินสุทธิ Grand Total								-

เงื่อนไขการชำระเงิน : ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วัน

ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน

การรับประกันผลงาน : 2 ปี