

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (BOQ)

To: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Project Name : งานจัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำทั้งชั้น B1 – B3 และชั้น G-30 ของห้องครัว Kitchen Waste (KW), เมน Riser ท่อน้ำทั้ง แนวตั้ง และแนวนอนของ ท่อน้ำโสโครก Soil (S), ท่อระบายน้ำ ทั้ง Waste (W) และท่ออากาศ Vent (V) ห้องน้ำ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

Location : อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity		ค่าวัสดุ Material		ค่าแรง Labour		จำนวนเงิน Amount
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	
1	ท่อ PP Class A ขนาด 2 1/2 นิ้ว	16.80	เมตร					
2	ท่อ PP Class A ขนาด 3 นิ้ว	1,974.56	เมตร					
3	ท่อ PP Class A ขนาด 4 นิ้ว	443.50	เมตร					
4	ท่อ PP Class B ขนาด 6 นิ้ว	695.97	เมตร					
5	ท่อ PP Class B ขนาด 8 นิ้ว	287.58	เมตร					
6	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	7.80	เมตร					
7	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 1/2 นิ้ว	15.60	เมตร					
8	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	105.90	เมตร					
9	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	140.75	เมตร					
10	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 6 นิ้ว	168.76	เมตร					
11	ชุด Floor Cleanout (FCO) ขนาด 3 นิ้ว	127.00	ชุด					
12	ชุด Cleanout (CO) ขนาด 3 นิ้ว	128.00	ชุด					
13	ชุด Cleanout (CO) ขนาด 4 นิ้ว	62	ชุด					
14	ชุด Cleanout (CO) ขนาด 6 นิ้ว	11	ชุด					
15	ชุด Cleanout (CO) ขนาด 8 นิ้ว	14	ชุด					
16	Fitting&Support	1	งาน					
17	Accessories	1	งาน					
18	รื้อถอนและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบชนิดกันชื้นหนา 9 มิลลิเมตร	1,960.58	ตร.ม.					
19	ขัดเปื้อนพร้อมทั้งทาสีรองพื้น 1 รอบ และสีจริง 2 รอบ	3,022.70	ตร.ม.					
20	ติดตั้งช่อง Service ขนาด 60X60 เซนติเมตร	2	ช่อง					
21	ติดตั้งช่อง Service ขนาด 30X30 เซนติเมตร	165	ช่อง					
22	ติดตั้งฝ้าเพดานไม้พลาสติเคลือบรต์ ความหนา 5 มิลลิเมตร	42.85	ตร.ม.					
23	รื้อถอนพร้อมติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตของเดิม บริเวณโถงลิฟต์ High Zone, Medium Zone และทางเดิน	171.86	ตร.ม.					
24	รื้อถอนติดตั้ง ไม้ขัดยางกันน้ำความหนา 10 มิลลิเมตร	46.98	ตร.ม.					
25	งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เหนียวผ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง							
25.1	ลำโพงเสียงตามสาย	3	ชุด					
25.2	Grill EAG ขนาด 25 x25 cm	2	อัน					
25.3	Grill SAG ขนาด 33 x 33 cm	4	อัน					
25.4	ติดตั้งโคมไฟ Downlight ชุดเดิมของอาคาร	16	ชุด					
25.5	ติดตั้งหลอดระบบไฟฟ้า LED T5 ชุดเดิมของอาคาร	10	ชุด					
25.6	หลอดไฟ ฮาโลเจน ชุดเดิมของอาคาร	3	ชุด					
25.7	ตัวกระจายสัญญาณ	4	ชุด					
25.8	Smoke Dector	4	ชุด					

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity		ค่าวัสดุ Material		ค่าแรง Labour		จำนวนเงิน Amount
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	
25.9	ป้ายหนีไฟ	2	ชุด					
26	งานร้อยถอนพร้อมติดตั้งผ้าที่บาร์ขนาด 60x60 เซนติเมตรของเดิมภายในสำนักงาน	1	งาน					
27	งานร้อยถอนท่อเก่าและนำไปจัดเก็บภายในอาคาร	1	งาน					
28	งาน Fire Barrier	1	งาน					
29	งานโปร텍ซ์พื้นที่ทำงาน	1	งาน					
30	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานของผู้เข้ามาทำการอำนวยความสะดวกในการเข้าทำงาน	1	งาน					
31	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risk Insurance)	1	งาน					
32	ค่าดำเนินการ	1	งาน					
รวมเป็นเงิน Total				-		-		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %				-		-		-
รวมเป็นเงินสุทธิ Grand Total				-		-		-

เงื่อนไขการชำระเงิน : เครดิต 30 วัน หลังส่งมอบงาน และตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

การรับประกันผลงาน : 2 ปี

ระยะเวลาดำเนินการ : 300 วัน